

# 达州市通川区鸿盛建材有限责任公司石材加工一般固体废物处理工程 环境保护验收意见

2024年2月4日，达州市通川区徐仁江石材厂根据《达州市通川区鸿盛建材有限责任公司石材加工一般固体废物处理工程环境保护验收报告》，参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南等要求，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

《达州市通川区鸿盛建材有限责任公司石材加工一般固体废物处理工程》位于达州市通川区蒲家乡八口村1组，主要以达州市通川区鸿盛建材有限责任公司石材加工产生的废边角料、废粗砂、废水处理底泥板框压滤泥饼为原材料，同时外购部分废石料，通过鄂破、锤破、筛分工序加工成碎石、机制砂产品，设计生产砂石15000m<sup>3</sup>/a，配套原料堆场、产品堆场及环境保护设施。

### （二）建设过程及环保审批情况

由于达州市通川区鸿盛建材有限责任公司对石材进行切割、雕刻过程中会产生一定的废边角石料、废水沉淀池泥沙，如果不得到妥善处理，会给周围环境造成污染影响。

2022年1月8日，达州市通川区鸿盛建材有限责任公司与达州市通川区徐仁江石材厂签订了《关于厂区回收废沙、石协议》，由达州市通川区徐仁江石材厂投资建设砂石加工生产线，达州市通川区鸿盛建材有限责任公司提供场地约1700m<sup>2</sup>，对达州市通川区鸿盛建材有限责任公司切割、雕刻产生的废边角石料和沉淀池泥沙加工处理，另外购部分废石料，设计加工砂石15000m<sup>3</sup>/a。

本工程于2022年1月开始动工建设，于2022年12月建成投产。

由于现有环保设施不能满足环保要求，达州市通川区徐仁江石材厂于2023年9月开始对生产车间和环保设施进行整改，2023年12月整改结束，目前正常生产。

### （三）投资情况

本工程实际总投资150万元，其中环保投资27万元，环保投资占实际总投资的18%。

### （四）验收范围

本次验收范围为1条15000m<sup>3</sup>/a砂石生产线及相关配套设施，具体验收内容如下：

主体工程：1条年生产砂石15000m<sup>3</sup>生产线；

辅助工程：原料堆场、成品堆场；

公用工程：供水及供电工程依托达州市通川区鸿盛建材有限责任公司；

环保工程：废水治理设施、废气治理设施、噪声治理设施、固体废物处理措施。

## 二、环境保护设施建设情况

### （一）废水

本工程无生产废水。设置进出车辆轮胎冲洗废水池，容积约 5m<sup>3</sup>。生活污水依托达州市通川区鸿盛建材有限责任公司的生活污水处理设施处理。

### （二）废气

设置三面围挡、顶部加盖的封闭生产车间，原料堆场、产品堆场及砂石加工生产线均位于生产车间内，并在车间顶部建设了喷雾降尘措施。

鄂破、锤破工序入料口采取喷雾降尘措施；鄂破、锤破工序落料口采取柔性材料封闭措施控制粉尘影响。

筛分采取柔性材料封闭、喷雾降尘措施控制粉尘影响。皮带输送廊道采取柔性材料封闭控制粉尘影响。

厂区进出道路硬化，设置车辆轮胎冲洗池。

### （三）噪声

设备基础采取减振措施，生产车间封闭建筑隔声；夜间不生产控制噪声扰民影响。

### （四）固体废物

本工程无生产固体废物。

厂区设置生活垃圾收集桶，产生的生活垃圾清运至当地场镇设置的生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运。

## 四、环境保护设施调试效果

### 1.废水

本工程无生产废水。进出车辆轮胎冲洗废水循环利用。生活污水依托达州市通川区鸿盛建材有限责任公司的生活污水处理设施处理。废水对环境的影响小。

### 2.废气

厂界外各检测点颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）周界外最高允许浓度限值要求。

### 3.厂界环境噪声

厂界外各检测点位昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

#### 4.固体废物

本工程无生产固体废物。生活垃圾收集于生活垃圾桶，清运至当地场镇设置的生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运。固体废物得到妥善处置。

#### 五、工程建设对周围环境的影响

本工程废气、噪声达标排放，废水和固体废物得到妥善处置，本工程建设对周围环境影响小。

#### 六、验收结论

《达州市通川区鸿盛建材有限责任公司石材加工一般固体废物处理工程》落实了各项污染防治措施，验收期间，废气、厂界环境噪声达标排放，废水、固体废物得到了妥善处置。符合环境保护验收条件，同意通过该工程环境保护验收。

#### 七、后续要求

加强生产设施及环保设施的维护保养，确保各项污染物保持长期稳定达标排放。

#### 八、验收人员信息

验收人员信息见附表。

验收组长：徐仁汪



达州市通川区鸿盛建材有限责任公司石材加工  
一般固体废物处理工程环境保护验收组人员名单

姓名	工作单位	职务/职称	身份证号码	电话号码	签名	备注
徐仁江	达州市通川区徐仁江石材厂	总经理	5130211902213593	1388200956	徐仁江	建设单位
徐春	达州市通川区徐仁江石材厂	经理	51300110111810	51960007	徐春	建设单位
李勇	四川精研环保科技有限公司	高工	5102121969000392	1366009985	李勇	技术专家
李江	四川精研环保科技有限公司	高工	5101021965070855	1398280008	李江	技术专家
李江	四川精研环保科技有限公司	高工	510210197106030576	1335000000	李江	技术专家